RECEPTION, MISE EN OEUVRE, UTILISATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DE PLATES-FORMES DE TRAVAIL EN ENCORBELLEMENT

Ref. SA403

Selon recommandation CARSAT R.464

Durée :

1 jour (7 h.)

Les participants et leur pré-requis :

Encadrement de chantier, personnel d'exécution.
Etre reconnu médicalement apte au travail en hauteur, sans restrictions au port de charges.

Notre intervenant :

Formateur agréé CARSAT

L'organisation :

Lieu : A déterminer Occitanie

Dates : A déterminer

Horaires : 08h30 17h00

Coût par participant :

330 € HT (396 € TTC)

Renseignements et inscriptions :

Sabine ACCO

LES OBJECTIFS :

- Acquérir les compétences nécessaires aux opérations de réception, dépliement et repliement, de mise en oeuvre, d'utilisation, de maintenance et d'entretien de plates-formes de travail en encorbellement, conformément à la réglementation et à la notice du fabricant
- Installer, désinstaller et travailler en toute sécurité des PTE (Plates formes de Travail en Encorbellement), sur chantier.
- Mettre en place en toute sécurité et dans le respect des régles de l'art , les attaches volantes.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES D'EVALUATION:

- Formation théorique et pratique.

- Autocontrôles et évaluations pour chaque objectif.

Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin de formation

LE CONTENU DE LA FORMATION :

Composants et dispositifs des PTE

- **Les différents composants et dispositifs susceptibles d'équiper les PTE (Plates-formes de travail en encorbellement).**
- **Fonctionnement des PTE, les différentes possibilités d'utilisation des PTE en fonction de leur type :**
  - Elinguer,
  - Désélinguer,
  - Charger, décharger les PTE du chantier et guider le grutier,
  - Déplier,
  - Replier,
  - Entreposer les PTE selon la procédure définie par le fabricant,
  - Exploiter un plan de calepinage
  - Et équiper les PTE des composants et dispositifs prévus sur le plan de calepinage.
- **Les différents types de PTE et terminologie**
- **Les réservations dans les ouvrages Béton armé :**
  - Les plans de calepinage,
  - Les dimensions standards,

- Les contraintes dues aux ouvertures,

- **La préparation des PTE au sol :**

  - Les Pares chutes,
  - Les barres anti renversement,
  - Les T d'allongement,
  - Le traitement des abouts.

- **Le mode opératoire de pose**
- **Le mode opératoire de dépose**
- **Le stockage et les vérifications usuelles**